

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BRAMY ZAŁOŻENIA DWORSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA NOSOWSKA - KOLONIA
ADRES INWESTYCJI : WÓLKA NOSOWSKA KOLONIA, GM. STARA KORNICA, POW. ŁOSICKI, DZ. NR EW. 122/5, 292
INWESTOR : GMINA STARA KORNICA
ADRES INWESTORA : STARA KORNICA 191, 08-205 KORNICA
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2024

WYKONAWCA : mgr inż. Michał Kruzel
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr MAZ/0070/WBKb/15
Data opracowania
25.06.2024

INWESTOR :
GMINA STARA KORNICA
Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica
NIP 4960213725

Data zatwierdzenia

Wójt Gminy Stara Kornica
mgr Beata Jerzman

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	Renowacja bramy			
1	TZKNBK VII d.1 -232	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 5 m2 $((5.45*4)+(3.7*4)+(1*2))*2$	m ² m ²	77.200	
				RAZEM	77.200
2	TZKNBK VII d.1 -241	Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 5 m2 poz.1	m ² m ²	77.200	
				RAZEM	77.200
3	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne preparatem do wzmacniania struktury cegły i kamienia poz.1	m ² m ²	77.200	
				RAZEM	77.200
4	KNR 19-01 d.1 0315-01 analogia	Naprawa powierzchni murów zabytkowych mineralną barwioną masą naprawczą - 1 cegła 120	msc msc	120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNR 19-01 d.1 0325-09 analogia	Spoinowanie murów z cegły gotyckiej - filary i pilastry o pow. ponad 2,0 m2 poz.2	m ² m ²	77.200	
				RAZEM	77.200
6	KNR AT-26 d.1 0102-01 analogia	Impregnacja ręczna preparatem hydrofobizującym struktury cegły i kamienia 77.2	m ² m ²	77.200	
				RAZEM	77.200
7	KNR 19-01 d.1 0203-18	Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów $((1.29*1.29*0.43)/3)*2$ $((1.09*1.09*0.38)/3)*2$	m ³ m ³ m ³	0.477 0.301	
				RAZEM	0.778
8	KNR 19-01 d.1 0584-09 analogia	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich daszków filarów oraz portali $(2.45+1.85+0.6)*2$	m ² m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
9	KNR 13-16 d.1 0101-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne(piaskowanie) konstrukcji lekkich do I stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni A $(5.32+2.11)*2*2$	m ² m ²	29.720	
				RAZEM	29.720
10	d.1 analiza indywidualna	Malowanie proszkowe elementów stalowych wraz z przewozem elementów do malarni i ponownie na teren montażu poz.8	m ² m ²	9.800	
				RAZEM	9.800